ВАША КОМПАНИЯ

ВАШ ЛОГОТИП И РЕКВИЗИТЫ

СРОК — 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ

№ б/н от 22.10.2026г.

Коммерческое предложение

ДЛЯ

БУЗ УР Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР

> Замена дверных блоков (противопожарные двери, люки, ПВХ) в здании БУЗ УР РКЦПЗ МЗ УР, г. Ижевск

ЗАКУПКА	ПОРЯДОК	ИТОГО С НДС 22%
№ зз-45675-2026	44-ФЗ	**642 760 руб.***

* без позиций, по которым цена уточняется

ООО "Ваша компания" · г. Ваш город, ул. Ваша, 1
тел. **8-000-000-00-00** · ваш-сайт.ru
Здесь — коротко о вашей компании

Дверь ДПМ-2 EI60 · Люк ЛПМ EI60 · Дверь ДПМ EI60 · Дверь ДМ-1 угловая
изображение иллюстративное; изделия — по спецификации

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ

5 позиций изделий · 11 шт

Изготовление, демонтаж и монтаж, отделка проёмов — полный состав и цены в спецификации.



№ 1

Дверь ДПМ-2 EI60

1300×2100 мм — **4 шт**

EI60 | двупольная | минвата

160 690 руб./шт **642 760 руб.**



№ 2

Дверь ДПМ-2 EI60

1200×2100 мм — **1 шт**

EI60 | двупольная | минвата

цена уточняется



№ 3

Люк ЛПМ EI60

600×1000 мм — **3 шт**

EI60

цена уточняется



№ 4

Дверь ДПМ EI60

1000×2100 мм — **1 шт**

EI60 | минвата

цена уточняется



№ 5

Дверь ДМ-1 угловая

1000×2100 мм — **2 шт**

доводчик | вентрешётка | угловая коробка

цена уточняется

ИТОГО С НДС 22%

642 760 руб.

без позиций, по которым цена уточняется

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА (НМЦК)

485 577 руб.

сравнение — когда будут цены всех позиций

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

25 рабочих дней

25 рабочих дней с даты начала выполнения работ (дата начала — с даты заключения контракта)

ГАРАНТИЯ

36 месяцев

36 месяцев с момента подписания заказчиком документа о приемке; на материалы — по гарантии производителя, если она больше

ОПЛАТА

по факту приёмки, без аванса

100% оплата фактически выполненных и принятых работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке (1...

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ

От замера до приёмки

1 **Замер**
выезд на объект, замеры проёмов

2 **Изготовление**
до 25 рабочих дней
входит в срок исполнения

3 **Доставка**
до объекта, г. Ижевск

4 **Монтаж**
демонтаж старых блоков, установка, регулировка, доводчики

5 **Отделка**
восстановление отделки проёма после монтажа

6 **Приёмка**
подписание документа о приёмке по контракту

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ **25 рабочих дней с даты начала выполнения работ (дата начала — с даты заключения контракта)**

ВХОДИТ В МОНТАЖ

- ✓ Замеры
- ✓ Демонтаж
- ✓ Установка новой двери, доводчика, регулировка
- ✓ Расходные материалы (монтажная пена, крепление)

Отделка: Восстановление отделки дверного проёма после монтажа дверей (материалы, работа — срезка пены, оштукатуривание, шпаклевание, покраска)

НЕ ВХОДИТ

- — Увеличение проёма
- — Откосы, их установка и отделка
- — Вывоз и утилизация старых дверей

ГАРАНТИИ И ДОКУМЕНТЫ

- Гарантийный срок: 36 месяцев с момента подписания заказчиком документа о приемке; на материалы — по гарантии производителя, если она больше

ВАША КОМПАНИЯ

ВАШ ЛОГОТИП И РЕКВИЗИТЫ

Спецификация

к коммерческому предложению б/н **от** 22.10.2026г.

Поставщик	ООО "Ваша компания" ИНН 0000000000 КПП 000000000 ОГРН 0000000000000, р/с 00000000000000000000 Ваш банк к/с 00000000000000000000, БИК 000000000
Покупатель	**БУЗ УР Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР**

№ п/п	Наименование продукции	Толщина металла (коробка/полотно)	Толщина полотна	Размер по проёму		Размер по коробке		Петли (шт)	Открывание (правая/левая)	Тип коробки (угловая/торцевая)	Порог (38/23/14/3)	Задвижки (приварной шпингалет, торцевой флажок)	ФУРНИТУРА	Фрамуга/импост	Остекление	Доводчик	Покраска цвет RAL	УШИ	Упаковка	Кол-во	цена	сумма
				ш	в	ш	в															
1	**Дверь ДПМ-2 EI60**			1300	2100					**угловая (с наличниками)***			замок-защелка			нет	**по ТЗ**			4	160 690	642 760
2	**Дверь ДПМ-2 EI60** в ответе нет			1200	2100					**угловая (с наличниками)***			замок-защелка			нет	**по ТЗ**			1	—	—
3	**Люк ЛПМ EI60** в ответе нет			600	1000															3	—	—
4	**Дверь ДПМ EI60** в ответе нет			1000	2100					**угловая (с наличниками)***			замок-защелка			нет	**по ТЗ**			1	—	—
5	**Дверь ДМ-1 угловая** в ответе нет			1000	2100					**угловая (с наличниками*)**			замок п/п, цилиндровый механизм ключ/ключ, ручка нажимная на планке чёрная			есть				2	—	—
	Доводчик																			5	—	—
	Монтаж	**Монтаж включает: замеры, демонтаж, установка новой двери, доводчика, регулировка, расходные материалы (монтажная пена, крепление). Не включает: увеличение проёма; откосы, их установка и отделка, вывоз и утилизация старых дверей**																		11	—	—
	Отделка	**Восстановление отделки дверного проёма после монтажа дверей (материалы, работа — срезка пены, оштукатуривание, шпаклевание, покраска)**																		1	—	—
																				ИТОГО С НДС 22%: (без строк «—»)		**642 760,00**

1. Срок исполнения:	25 рабочих дней с даты начала выполнения работ (дата начала — с даты заключения контракта)
2. Срок исполнения исчисляется с даты заключения контракта; изготовление изделий — 25 рабочих дней, входит в срок исполнения.	
3. Поставка, монтаж и приёмка — в порядке, установленном контрактом.	
4. Доставка до клиента:	до объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 100, БУЗ УР «Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР»
5. Порядок оплаты:	100% оплата фактически выполненных и принятых работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке (10 рабочих дней при казначейском сопровождении)
6. Монтажные работы:	входят в стоимость (строка «Монтаж»)
7. Спецификация, подписанная с двух сторон в электронном виде, несёт полную юридическую силу. Скан спецификации, подписанный с двух сторон, приравнивается к оригиналу документа.	
8. Гарантийный срок:	36 месяцев с момента подписания заказчиком документа о приемке; на материалы — по гарантии производителя, если она больше

*** стандартные цвета по RAL:** 7035 (св.сер) · 8017 (коричн) · 9003 (бел) · 9005 (черн) · 7040 (сер) · 7024 (темн.сер) · 7004 (сер)

* тип коробки / наличники — по умолчанию (в документах закупки не указано); размеры по наличнику — типовые

Поставщик

ООО "ВАША КОМПАНИЯ"

_____ /_____/

Покупатель

БУЗ УР Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР


_____ /_____/

г. Ваш город, ул. Ваша, 1
тел: 8-000-000-00-00


Эскизы изделий

№ 1. Дверь ДПМ-2 EI60 1300×2100

4 шт



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ВИД СВЕРХУ)




** — типовое значение для вида изделия; уточняется по ТЗ и у изготовителя*


Размер по проёму	**1300×2100**
Коробка	**угловая (с наличниками)***
По наличнику	**1384×2142***
Огнестойкость	**EI60**
Заполнение	**минеральная вата**
Фурнитура	**замок-защелка**
Доводчик	**нет**
Цвет	**RAL по ТЗ**

№ 2. Дверь ДПМ-2 EI60 1200×2100

1 шт



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ВИД СВЕРХУ)




** — типовое значение для вида изделия; уточняется по ТЗ и у изготовителя*

Размер по проёму	**1200×2100**
Коробка	**угловая (с наличниками)***
По наличнику	**1284×2142***
Огнестойкость	**EI60**
Заполнение	**минеральная вата**
Фурнитура	**замок-защелка**
Доводчик	**нет**
Цвет	**RAL по ТЗ**

Поставщик: в ответе нет


№ 3. Люк ЛПМ EI60 600×1000

3 шт



открывание — уточнить

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ВИД СВЕРХУ)



▼ **сторона открывания**


** — типовое значение для вида изделия; уточняется по ТЗ и у изготовителя*

Размер по проёму	**600×1000**
Огнестойкость	**EI60**

Поставщик: в ответе нет

№ 4. Дверь ДПМ EI60 1000×2100


1 шт



открывание — уточнить

вид со стороны открывания

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ВИД СВЕРХУ)



▼ **сторона открывания**


** — типовое значение для вида изделия; уточняется по ТЗ и у изготовителя*

Размер по проёму	**1000×2100**
Коробка	**угловая (с наличниками)***
По наличнику	**1084×2142***
Огнестойкость	**EI60**
Заполнение	**минеральная вата**
Фурнитура	**замок-защелка**
Доводчик	**нет**
Цвет	**RAL по ТЗ**

Поставщик: в ответе нет

№ 5. Дверь ДМ-1 угловая 1000×2100


2 шт



открывание — уточнить

вид со стороны открывания

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ВИД СВЕРХУ)



▼ сторона открывания

** — типовое значение для вида изделия; уточняется по ТЗ и у изготовителя*

Размер по проёму	**1000×2100**
Коробка	**угловая (с наличниками*)**
По наличнику	**1084×2142***
Вентрешётка	**500×100, 230 мм от пола**
Фурнитура	**замок п/п, цилиндровый механизм ключ/ключ, ручка нажимная на планке чёрная**
Доводчик	**есть**

Поставщик: в ответе нет